



## Archives d'état, Genève

*Installations de ventilation*

RÉALISATION: 2022

Ouvrage	Transformation de l'Arsenal en Hôtel des archives avec la construction de dépôts souterrains pour abriter des biens culturels
Donneur d'ordre	Pragma Partenaires SA,
Architecte	SRG engineering
Exécution	Exécution de l'ensemble des installations de ventilation
Données de références	Prix des installations : CHF 2 Mio Débit d'air total : 409'000 m <sup>3</sup> /h Ventilation : 69'000 m <sup>3</sup> /h Désenfumage : 340'000 m <sup>3</sup> /h Phase de planification/exécution : 2021–2024
Description d'objet	Exécution de l'ensemble des installations de ventilation avec des monoblocs double flux et simple flux équipés d'une récupération d'énergie. Installation des gaines de ventilation pour l'apport d'air frais et le rejet d'air de la pompe à chaleur air/eau. Création d'une installation de ventilation provisoire pour l'assèchement du béton des dépôts souterrains

### gex sa ventilation - climatisation

Siège Aigle | Ch. du Chêne 39 - 1860 Aigle  
Succursale Satigny | Rte de la Maison-Carrée 30 -1242 Satigny

024 463 90 80  
022 930 03 03

info@gexsa.ch  
www.gexsa.ch